

Przedmiar robót

Obiekt Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie

Rodzaj robót Wymiana nawierzchni korytarza na Ip w budynku szkolnym

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Budowa Osiedle Szkolne 18 31-977 Kraków

Inwestor Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie
oś. Szkolone 18 31-977 Kraków

Sporządził mgr inż. Grzegorz Woda

Czerwiec 2020 r.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie

Przedmiotem opracowania jest Kosztorys Inwestycji na:

" Wymianę nawierzchni korytarza na Ip"

Inwestor - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie Osiedle Szkolne 18 31-977 Kraków

Zakres Prac:

- zerwanie starego parkietu wraz z oderwaniem listew przypodłogowych
- zerwanie płyt paździeżowych
- mechaniczne oczyszczenie wylewki z warstwy pozostałego subitu
- utylizacja materiałów z rozbiórki
- wykonanie warstwy samopoziomującej gr.8mm
- ułożenie nowego parkietu wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem lakierem NRO
- montaż listew przypodłogowych
- montaż listew progowych w drzwiach

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów (7,20*12,00)+(0,28*0,90)*2+(0,28*2,00)+(3,00*2,46)+(0,25*1,80) (2,17*6,88+2,37*4,10)+(0,28*0,90)*4+(0,28*2,00)+(0,25*2,00)	m2	95,294
			m2	26,715
			razem	m2
2	KNR 4-01 0402/05	Analogia - demontaż płyt paździeżowych R=0,5 M=0	m2	122,009
3	Kalkulacja indywidualna	Mechaniczne zerwanie (usunięcie) warstwy subitu z posadzki (7,20*12,00)+(0,28*0,90)*2+(0,28*2,00)+(3,00*2,46)+(0,25*1,80) (2,17*6,88+2,37*4,10)+(0,28*0,90)*4+(0,28*2,00)+(0,25*2,00)	m2	95,294
			m2	26,715
			razem	m2
4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - parkiet, płyty, subit	m2	122,009
5	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (7,20*12,00)+(0,28*0,90)*2+(0,28*2,00)+(3,00*2,46)+(0,25*1,80) (2,17*6,88+2,37*4,10)+(0,28*0,90)*4+(0,28*2,00)+(0,25*2,00)	m2	95,294
			m2	26,715
			razem	m2
6	NNRNKB 7 1130/02.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka)	m2	122,009
7	NNRNKB 7 1130/03.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka) (Krotność= 3)	m2	122,009
8	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	122,009
9	KNR 19-01 0912/01	Analogia - Posadzki z deszczulek na kleju (7,20*12,00)+(0,28*0,90)*2+(0,28*2,00)+(3,00*2,46)+(0,25*1,80) (2,17*6,88+2,37*4,10)+(0,28*0,90)*4+(0,28*2,00)+(0,25*2,00)	m2	95,294
			m2	26,715
			razem	m2
10	KNR 19-01 0912/08	Lakierowanie posadzki i parkietu - lakier NRO z atestem	m2	122,009
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż listwy progowej w drzwiach łączącej korytarz z klasą lekcyjną	kpl	8,000

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	23,792		
2	Posadzkarze gr.II	r-g	14,190		
3	Posadzkarze gr.III	r-g	211,076		
4	Robotnicy gr.I	r-g	151,048		
		Razem	400,106		

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Deszczułki posadzkowe lite	m2	126,889		
2	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,830		
3	Klej do parkietu	kg	207,415		
4	Lakier chemoutwardzalny do drewna NRO	dm3	42,703		
5	Listwy przyściennne z drewna iglastego	m	141,530		
6	Preparat gruntujący	dm3	51,244		
7	Utwardzacz do lakieru	dm3	4,392		
8	Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	1 590,997		
		Razem			
		Materialy pomocnicze			
		Razem			

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Szlifierka do parkietu	m-g	25,012		
2	Środek transportowy	m-g	6,344		
3	Wyciąg	m-g	7,686		
		Razem	39,042		